

Pisz, dnia 21.05.2018 r.

**Zapytanie do postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na „Przebudowa amfiteatru przy Piskim Domu Kultury” (znak sprawy: PDK.510.2018)**

W odpowiedzi na zapytanie do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgłoszone w dniu 17.05.2018 r. o treści:

w związku z zamiarem złożenia oferty w przedmiotowym postępowaniu,  
wnosi o:

1. zamieszczenia w prawidłowym formacie rysunków nr 3 oraz 5 dokumentacji projektowej branży budowlanej pliku „załącznik nr 5 do SIWZ – dok. proj. bud. rysunki”,
2. wyjaśnienie, czy w zakres zamówienia wchodzi wykonanie 12-stu stóp fundamentowych przedstawionych na rys. K1, K2 oraz K6 – jeżeli tak, wnosimy o uzupełnienie przedmiaru robót w tym zakresie (dotyczy zadaszania nad częścią widowni)
3. wyjaśnienie, czy w zakres zamówienia wchodzi dostawa i montaż zadaszania (pow. rzutu 21,82x6,90 m) przedstawionego na rys. K3, K4 oraz K5 – jeżeli tak, wnosimy o uzupełnienie przedmiaru robót w tym zakresie oraz o podanie szczegółowych parametrów „pokrycia dachu PCV gr. 2,50cm” jak i całej konstrukcji nośnej (dotyczy zadaszania nad częścią widowni),
4. potwierdzenie, że Zamawiający posiada prawomocną decyzję administracyjną na wycinkę istniejącego drzewa oraz wyjaśnienie kto ponosi przewidziane w niej koszty administracyjne – prosimy o zamieszczenie jej na stronie internetowej (jeżeli dotyczy),
5. wyjaśnienie, czy Zamawiający posiada badania geotechniczne gruntu w miejscu projektowanego muru oporowego oraz projektowanych nawierzchni utwardzonych? Jeżeli tak, prosimy o zamieszczenie ich na stronie internetowej Zamawiającego,
6. potwierdzenie, że wykończenie ścian muru oporowego należy wykonać z płyt granitowych gr. 1cm w kolorze szarym, a nie z typowych płytek klinkierowych (przedmiar robót).

**Piski Dom Kultury udziela odpowiedzi:**

**Na pytanie nr 1**

Zamieszcza się w prawidłowym formacie rysunki nr 3 oraz 5 dokumentacji projektowej branży budowlanej pliku „załącznik nr 5 do SIWZ – dok. proj. bud. rysunki”

**Na pytanie nr 2**

W zakres zamówienia nie wchodzi wykonanie 12-stu stóp fundamentowych przedstawionych na rys. K1, K2 oraz K6

**Na pytanie nr 3**

W zakres zamówienia nie wchodzi dostawa i montaż zadaszania (pow. rzutu 21,82x6,90 m) przedstawionego na rys. K3, K4 oraz K5

**Na pytanie nr 4**

Piski Dom Kultury jest w trakcie składania wniosku o pozwolenie na wycięcie drzewa, przewidziane koszty administracyjne z tym związane poniesie Zamawiający.

**Na pytanie nr 5**

Informacja zawarta w załączniku nr 5 do SIWZ – dok. proj. bud. opis

Kategorię geotechniczną ustalono na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych. (Dz.U.2012.463)

Na podstawie wyników rozpoznania geotechnicznego oraz uwzględniając charakterystykę projektowanego obiektu stwierdza się I kategorię geotechniczną projektowanego obiektu o prostych warunkach gruntowych.

**Na pytanie nr 6**

Informacja zawarta w załączniku nr 7 do SIWZ – przedmiar robót

Wykonanie muru oporowego, licowanie ścian płytkami klinkierowymi.

**DYREKTOR**  
PISKIEGO DOMU KULTURY  
*mgr Katarzyna Sobiech*