

ZAPYTANIE NR 1

03.06.2020r.

PISKI DOM KULTURY w Pisz	
W PŁYNEŁO	
dn. 3.06.2020	nr 329/2020
skierowano Dyrektor	
podpis	(2020)

**Piski Dom Kultury**

**12-200 Pisz**

**Plac Daszyńskiego 16**

**FAX 087 423 26 75**

Dotyczy: postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego „Modernizacja i rozbudowa Piskiego Domu Kultury”.

\_\_\_\_\_ w związku z zamiarem złożenia oferty w w/w postępowaniu wnosi o:

1. Wyjaśnienie, czy ścianki działowe z płyt gipsowo-włóknistych o zwiększonej odporności ogniowej i w ilości  $1.004,97\text{m}^2$  (poz. 45 przedmiaru robót) należy obłożyć obustronnie dwuwarstwowo ( $4\text{m}^2$  płyty /  $1\text{m}^2$  ściany, co sugeruje opis techniczny) czy obustronnie jednowarstwowo ( $2\text{m}^2$  płyty /  $1\text{m}^2$  ściany, co sugeruje przedmiar),
2. Potwierdzenie, że rynny i rury spustowe należy wykonać z blachy tytanowo-cynkowej  $275\text{g/m}^2$ , a obróbki blacharskie itp. elementy z blachy powlekanej,
3. Potwierdzenie, że docieplenie dachu należy wykonać z wełny mineralnej gr. 15cm (+5cm w przestrzeni między listwami rusztu), co zostało określone w przedmiarze robót (poz. 61 i 62). Jeżeli nie, to prosimy o podanie podstawowych parametrów „pianki” opisanej na przekrojach D1 rys. A8, A9, A10, A11 i A12.

4. Wyjaśnienie, czy okładzinę konstrukcji drewnianej dachu (poz. 65 i 66 przedmiaru robót) należy wykonać dwuwarstwowo z płyt gipsowo-kartonowych czy dwuwarstwowo z płyt gipsowo-włóknowych,
5. Potwierdzenie, że opaskę wokół budynku należy wykonać z prefabrykowanych elementów betonowych (obrzeża + kostka)- przedmiar robót poz. 95 i 96.
6. Zgodnie z opisem technicznym dział 6.0 „Zagospodarowanie terenu” przed przystąpieniem do prac budowlanych należy uzyskać zgodę na wycinkę drzew oznaczonych na PZT. Prosimy o informację, czy Zamawiający uzyskał prawomocną decyzję na ich usunięcie, jeżeli tak to prosimy o zamieszczenie jej na stronie internetowej. Kto ponosi koszty ich usunięcia (w tym administracyjne)?

Z poważaniem

---