

1. W projekcie wykonawczym jest adnotacja "Na tym etapie opracowania nie przewidziano oddymiania klatek schodowych". Jeśli takie systemy nie są przedmiotem projektu, to dlaczego wpisano urządzenia do przedmiaru, który nie jest dokumentem obligującym uczestników do konieczności ujęcia ich w kosztorysie ?

Jeśli Zamawiający przewidział montaż systemów oddymiania, wnoszę o załączenie kompletnego projektu

wraz z obliczeniami (powierzchnia czynna, powierzchnia oddymiania) uzgodnionego z rzeczoznawcą ppoż.

2. Kieruję prośbę o podanie przykładowego importera lub producenta urządzeń pasywnych sieci LAN. W projekcie

wyspecyfikowano, niszowe moduły keystone (kolorowe) oraz patchpanele (kolorowe). Do 2018 roku importem dokładnie takich urządzeń zajmowała się firma 4innovation - wyłączny przedstawiciel na Polskę Hubbell Premise

Wiring. Urządzenia pasywne zawarte w projekcie jako przykładowe są właśnie produktami wskazanej firmy.

Problem w tym, że tego typu urządzeń nie ma dostępnych na polskim rynku. Firma 4innovation przestała istnieć w 2018. Czy zatem Zamawiający jest skłonny do wykreślenia z projektu wykonawczego informacji o konieczności zastosowania modułów keystone w określonych kolorach oraz analogicznych patchpaneli. Żądany efekt jest możliwy do osiągnięcia przy zastosowaniu kolorowych patchcordów.

